

**MONTAŽA ELEKTRIČNIH INSTALACIJA I UREĐAJA U KUPATILU
PROJEKAT: "SOCIJALNA INKLUZIJA ROMA I DRUGIH OSETLJIVIH GRUPA U
R.SRBIJI 2019-2022“, U OPŠTINI SMEDEREVSKA PALANKA U 2021 GODINI**

INSTALACIJA JAKE STRUJE

OPIS POZICIJE	Jedinica mere	Količina	Cena po j.m.	Ukupno
Nabavka potrebnih napojnih kablova od GRO do RO za kupatilo. Tačna dužina se utvrđuje na licu mesta.	m`			
Isporuka i postavljanje zaštitnog uzemljenja metalnih masa u zavisnosti od situacije ili povezati na postojeće ili izvesti komplet ukoliko ne postoji.	kom	1		

UKUPNO ZA OBRAČUN:

SVETILJKE

OPIS POZICIJE	Jedinica mere	Količina	Cena po j.m.	Ukupno
Postavljanje na plafon ili na zid svetiljke sa sijalicom sa užarenom niti i opalnim staklom tipa plafonjera (1x60W ili 1x75W ili 1x100W) sa ip zaštitom.	kom	2		

UKUPNO ZA OBRAČUN:

PROVODNICI

Isporuka potrebnog materijala za instalaciju sijaličnog mesta, priključnice i priključaka u kupatilu (prema skici) Instalaciju izvesti propisnim vodovima PP-Y. položenim u zid ispod maltera. Dužine vodova (prema skici kupatila):

OPIS POZICIJE	Jedinica mere	Količina	Cena po j.m.	Ukupno
PP-Y-3x1,5mm ²	m`			
PP-Y-3x2,5mm ²	m`			
Isporuka provodnika PP-Y-1x6mm ² . Provodnik postaviti u instalacionu kutiju za izjednačavanje potencijala do mesta spajanja sa metalnim masama u kupatilu. Spajanje provodnika i metalnih masa izvodi se mesinganim obujmicama. Prosečna dužina provodnika je 10 m. Za obračun sve komplet.	kom			

UKUPNO ZA OBRAČUN:

PRATEĆA OPREMA

OPIS POZICIJE	Jedinica mere	Količina	Cena po j.m.	Ukupno
Isporuca indikatora za kupatilo sa dva prekidača i signalnom sijalicom. Komplet.	kom	1		
Isporuca kutije za izjednačenje potencijala tip PS-49. Komplet.	kom	1		
Isporuca monofazne „šuko,, priključnice sa poklopcem za ugradnju u zid u kupatilu Komplet.	kom	1		

UKUPNO ZA OBRAČUN:**POMOĆNI RO**

OPIS POZICIJE	Jedinica mere	Količina	Cena po j.m.	Ukupno
Isporuca razvodne table slična tipu „metalka,, sa automatskim osiguračima, svim ostalim elementima i sitnim materijalom	kom	1		
FID sklopka 25A/0,03 mA	kom	1		
Automatski osigurači:				
10A	kom	1		
16 A	kom	2		
Isporuca potrebnog materijala, postavljanje, montiranje i izvršiti sva potrebna povezivanja sa mrežom	kom	1		

UKUPNO ZA OBRAČUN:**SVE UKUPNO (NABAVKA MATERIJALA I RAD):**

Napomene:

Obavezno je ispitivanje ispravnosti instalacija i opreme.

Predvideti prosečnu dužinu napojnog kabla do brojila i uračunati u cenu.

Cena za ateste	kom	1		
----------------	-----	---	--	--